

ANNÉE	Maître d'Ouvrage Maître d'Œuvre	LIEU	DÉPT	DESRIPTIF DE L'OUVRAGE	CLIENT	K €
DECEMBRE 2019 / EN COURS	CEMEX	ST JEAN DE FOLLEVILLE	76	Réalisation d'une plateforme et d'une passerelle	SPS	163
OCTOBRE 2019 / EN COURS	VEETTES DE PARIS	PARIS	75	Fourniture et battage de ducs d'Albe	VEETTES DE PARIS	152
SEPTEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2018	VAILOG HOLDING France	GENNEVILLIERS	92	Mise en œuvre et battage de pieux de 6 à 10m de haut dans un merlon (zone intervention étroite - 8m de large)	GSE	278
AOÛT 2018 / SEPTEMBRE 2018	RÉGION OCCITANIE	SETE	34	Réalisation des 2 piles d'un pont provisoire constituées chacune de 2 pieux métalliques et de doubles chevêtres	GUINTOLI	213
AOÛT 2016 / OCTOBRE 2017	SNCF RÉSEAU	SALLANCHES	74	Remplacement de la pile centrale du pont SNCF au milieu du torrent en palplanches. Battage de tubes Ø 1220 de 29 m pour les fondations	VCT	507
AOÛT 2016 / SEPTEMBRE 2017	SAERP	VAIRES SUR MARNE	77	Fourniture et mise en œuvre de pieux métalliques et platines par voie nautique dans un lac	DEMATHIEU BARD	487
JUIN 2018 /	DALKIA	MONTARGIS	45	Battage de pieux métalliques et réalisation d'une lierne de butonnage	GTM	52
MARS 2018 / MAI 2018	AUTOROUTE DU SUD DE LA France / EGIS France	CAP BRETON	40	A63 - Echangeur Cap Breton Mise en place de 25 tubes de 11,90 à 20,40m et de Ø 1067mm pour la réalisation de fondations profondes	NGE	114
MAI 2014 / DECEMBRE 2017	CONSEIL GENERAL	DUNKERQUE	64	Fourniture et mise en œuvre de tubes Ø 813 x 14.2 de 15 à 28.50 m pour fondations de pont, à terre	EUROVIA	385
AVRIL 2017 / DECEMBRE 2017	EGIS	BORDEAUX	33	Renforcement de berge rive droite de la Garonne sur 3 kms par un combi-wall autostable arasé sous eau à -3.00 NGF diam.863	BOREDEAUX MÉTROPOLE	3 800
OCTOBRE 2017 /	TRAMCITESI	CAEN	14	Fourniture et pose de 4 tubes de 18m pour fondations de pont dans la rivière l'Orne	NGE GENIE CIVIL	58
2016	SUBSEA7 / SHELL	NIGERIA FORCADOS	0	Travaux de réparation de pipe en mer : pieux et palplanches	NIGERSTAR 7	2 146
JUILLET 2015 / OCTOBRE 2015	CEMEX	VILLIERS SUR SEINE	77	Allongement de tubes et réalisation d'un quai d'accostage	CEMEX	92
JUILLET 2015 /	LAFARGE	PORTE JOIE	27	Arrachage et remise en place de ducs d'albe Ø 2000 et mise en œuvre de 8 tubes Ø 1220 x 17.9 x 19 m, passerelle, escalier et plateforme de 8.70 x 5.90 m	LAFARGE	285
SEPTEMBRE 2014 / MARS 2015	DIRA	NEUILLY SUR MARNE	93	Fourniture et mise en œuvre de tubes métalliques Ø 385 x 18 m de long y compris recépage et platine en tête pour fondations	SEGEX	200
FEVRIER 2015 /	EGIS RFF	EPINAY SUR SEINE	93	Mise en œuvre de 24 tube Ø 762 de 12.50 m TLN 103	BOUYGUES	110
JUILLET 2014 /	VILLE DE COURDIMANCHE	PASSERELLES COURDIMANCHE	91	Fourniture et mise en œuvre de 18 tubes Ø 32 x 103 de 11.50 m de long à terre, pour fondations de 2 passerelles	SAT	50
MAI 2013 / NOVEMBRE 2014	REGIE DES PORTS RAPHAELOIS	ST RAPHAEL	83	Mise en œuvre de tubes Ø 914 de 22.50 m et HEA 550 de 4.70 m	CARI	2 355

NOVEMBRE 2013 /	SODIVA	BERG SUR MOSELLE	57	Fourniture et mise en œuvre de tubes Ø 813 de 12 m dans Moselle	DEGAIE	93
JUILLET 2012 / MARS 2013	NOVARTIS	HUNIGUE	68	Mise en œuvre de pieux HP et palplanches de 12 m pour soutènement	SITA REMEDIATION	492
FEVRIER 2010 / JUILLET 2011	SNCF	VILLABE	91	Fourniture et mise en œuvre de 12 tubes Ø 609 de 17.50 m et 24 m	DEMATHIEU BARD	108
JUIN 2010 / AOUT 2010	CEMEX	DUNKERQUE	59	Mise en œuvre de pieux de 24 m	CEMEX	258